

Konflikt-Nr.	Konflikt / Maßnahme	m ² / Stck	Maßnahmen-Nr.	Maßnahme	m ²
Schutzgut Wasser					
K 1	Abgraben von Uferabschnitten der Dosse beim Altarmanschluss	100 m ²	M 1.1	Anlage eines naturnahen Flusslaufes der Dosse	2.270 m ²
K 2	Teilverfüllung der Dosse	2.329 m ²	M 1.2	Anlage eines Kleingewässers	80 m ²
Ohne Darstell.	Teilweise Beseitigung von Ufervegetation bei der Einbringung von Strukturelementen wie Totholz	6 Stck	M 1.3	Anlage einer Flutrinne	105 m ²
			M 1.4	Anlage eines Altarmes	1.050 m ²
Schutzgut Biotop					
K 4	Fällung und Rodung von 30 Hybridpappeln	3.576 m ²	M 2	Anlage von neuen Auengehölzflächen	2.500 m ²
Summe		6.005 m²			6.005 m²



Legende	
	aktueller Dosseverlauf
Maßnahmen	
	neuer Dosseverlauf
	entstehende Altarmbereiche
	Stillgewässer
	Auwald
	Flutrinne

ELLMANN / SCHULZE GbR INGENIEURBÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG UND WASSERWIRTSCHAFT		Auftraggeber: WBV Dosse-Jäglitz 16845 Neustadt / Dosse	
Projekt: Altarmanschluss Bleichwall Wittstock / Dosse Teil III Eingriff- / Ausgleichgutachten		Darstellung: Eingriffsbilanzierung	
Bearbeiter:	Meisel	MdH:	ohne
		Datum:	27.01.2017
Zeichner:	Lückmann	MdL:	1:750
		Blatt-Nr.:	2

Source: Esri, DigitalGlobe, Geo User Community

Luftbild: ESRI Base Maps